УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми
Е.А. Омутных
"13" февраля 2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
N 2
(внесены изменения приказом руководителя организации от 13.02.2020 №05)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **учреждение социального обслуживания.**
1.2. Адрес объекта:**614090, Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул. Таборская, 22А.**
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание:**2 этажа, 1739,9 кв. м;**
1.4. Год постройки здания **1971**, последнего капитального ремонта **2012**, наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет) **5145 кв. м.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -**2020,** капитального - **нет.**
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): **государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр социальной адаптации» г. Перми/ ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми.**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **614064, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47 «В»**
1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление,** аренда, собственность.
1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, **региональная**, муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация: **Министерство социального развития Пермского края**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, **социальная защита,** физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое).
2.2. Виды оказываемых услуг: **Предоставление временного места пребывания или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства и занятий, в первую очередь лицам пожилого возраста и инвалидам, а также другим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.**

2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием, в том числе с проживанием на дому, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, **взрослые трудоспособного возраста, пожилые**; все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **155 койко-мест.**

2.7. Участие в исполнение индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: (да, **нет**).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобус №43 от остановки микрорайон Садовый/до остановки Гусарова,
Автобус №62 от остановки Милиционера Власова до остановки Гусарова,
Автобус №63 от остановки пл. Восстания/до остановки Гусарова,
Автобус №66 от остановки Парковый микрорайон/до остановки Гусарова,
Автобус №50 от остановки Пермь2/до остановки Гусарова.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **650м;**

3.2.2. время движения (пешком): **7 мин**.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет);

3.2.4. перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет;**

3.2.6. перепады высоты на пути: есть**,** **нет** (описать).

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да,** нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: ***(указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" (описание прилагается)***	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ДУ**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**Б**
4	с нарушениями зрения	**ДУ**
5	с нарушениями слуха	**Б**

6	с нарушениями умственного развития	**А**

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (У,Г) ДЧ-И (К,О) ДУ (С)-сопровождение**
2	Вход (входы) в здание	**ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ(С,К)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	**ДП-В (услуги инвалидам предоставляются на первом этаже здания)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (Г,О,У) ДЧ-И (К) ДУ(С)**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДП-И (Г,О,У) ДУ (К,С)-сопровождение**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДП-В**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-И (К,О) ДП-И (Г,У) ВНД (С)**

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной Инфраструктуры: **услуга инвалидам предоставляется на первом этаже здания , на всех участках организовано сопровождение персонала в случае необходимости, услуга полностью доступна для инвалидов слуха, умственного развития, опорно-двигательного аппарата, частично для инвалидов на колясках и сопровождение слабовидящих.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР**

		Организационное решение
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт Организационное решение**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	**Адаптация не требуется**
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	**Индивидуальное решение с ТСР Организационное решение**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Текущий ремонт Организационное решение**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Организационное решение**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**индивидуальное решение с ТСР**
8	Все зоны и участки	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационное решение**

4.2. Период проведения работ: 2020-2024
в рамках исполнения **«Об актуализации паспортов доступности учреждений социального обслуживания»**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-И (К); ДП-И (Г,О,У); ДУ (С).**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____
_____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата: **www.цса59.рф**

_____.
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта: №2 от "13 " февраля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель организации
ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми
Е.А. Омутных
"13 " февраля 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
N 2

(внесены изменения приказом руководителя организации от 13.02.2020г.№ 05)

Город Пермь
(Наименование территориального образования Пермского края)

"13 " февраля 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **учреждение социального обслуживания.**
1.2. Адрес объекта: **614090, Пермский край, г.Пермь, Свердловский район, ул. Таборская,22А.**
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: **2 этажей,1739,9 кв. м;**
1.4. Год постройки здания **1971**, последнего капитального ремонта **2012**, наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет)**5145 кв. м.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -**2020,** капитального - **нет.**
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): **государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр социальной адаптации» г. Перми/ ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми.**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **614064, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47 «В»**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : Сфера деятельности: социальная защита
Виды оказываемых услуг: **Предоставление временного места пребывания или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства и занятий, в первую очередь лицам пожилого возраста и инвалидам, а также другим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. . Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобус №43 от остановки микрорайон Садовый/до остановки Гусарова,
Автобус №62 от остановки Милиционера Власовадо остановки Гусарова,
Автобус №63 от остановки пл. Восстания/до остановки Гусарова,
Автобус №66 от остановки Парковый микрорайон/до остановки Гусарова,
Автобус №50 от остановки Пермь2/до остановки Гусарова.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **650м;**

3.2.2. время движения (пешком): **7 мин.;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет);

3.2.4. перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет;**

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать).

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да,** нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания.

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: ***(указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" (описание прилагается)***	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ДУ**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**Б**
4	с нарушениями зрения	**ДУ**
5	с нарушениями слуха	**Б**
6	с нарушениями умственного развития	**А**

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О,К) ДУ(С)-сопровождение**		
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О) ДП-И (Г,У) ДУ (С,К)**		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	**ДП-В – услуги предоставляются на первом этаже здания**		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ДУ (С)**		

5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДП-И (Г,О,У) ДУ (К,С)-сопровождение**		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДП-В**		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-И (К,О) ВНД (С) ДП-И (Г,У)**		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: **услуга инвалидам предоставляется на первом этаже здания , на всех участках организовано сопровождение персонала в случае необходимости, услуга полностью доступна для инвалидов слуха, умственного развития, опорно-двигательного аппарата, частично для инвалидов на колясках и сопровождение слабовидящих.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР организационное решение**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, организационное решение**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	**Адаптации не требуется**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Индивидуальное решение с ТСР организационное решение**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Текущий ремонт, организационное решение**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Организационное решение**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**индивидуальное решение с ТСР**
8	Все зоны и участки	**Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, организационное решение**

4.2. Период проведения работ: 2020-2024
в рамках исполнения **«Об актуализации паспортов доступности учреждений социального обслуживания»**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДУ(С), ДЧ-И(К), ДП-И (Г,О,У)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____
_____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата: **www.цса59.рф**

_____.
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. территории, прилегающей к объекту, на _____ л.;
2. входа (входов) в здание на _____ л.;
3. путей движения в здании на _____ л.;
4. зоны целевого назначения объекта на _____ л.;
5. санитарно-гигиенических помещений на _____ л.;
6. системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.
Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____
_____
_____

Руководитель комиссии: Директор ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми Е.А. Омутных _____
(Должность, ФИО) (Подпись)

Члены комиссии:

Заместитель директора
по социальной работе Л.Э. Полякова _____
(Должность, ФИО) (Подпись)

Заведующий отделением Н.В. Верзакова _____
(Должность, ФИО) (Подпись)

Специалист по социальной работе С.Н. Ладимова _____
(Должность, ФИО) (Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов:

Ведущий специалист-эксперт АНО «РИЦ»
«Доступная среда» Р.Ф. Аксиленко _____
(Должность, ФИО) (Подпись)

Приложение 1
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от " 13" февраля 2020 г. № 2

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми, ул. Таборская 22А

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние *(в т.ч. результаты замеров)*	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание *(обозначить соответствует ли нормативу)*	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.1	Вход (входы) на территорию	ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м.	п. 5.1. СП 136.13330. 2012	есть			1,13 м	Соответствует Нормативу	К
1.2	Путь (пути) движения на территории								
1.2.1	Маршрут движения	ровный, без зазоров, предотвращающий скольжение	п. 4.1.11 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.11 СП 59.13330.20 16	есть			Не ровная поверхность	Не соответствует нормативу	К,О,С,Г, У

1.2.2	Ширина доступного маршрута движения	не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м)	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012, п.5.1.7 СП 59.13330.2016	есть			4 м	Соответствует нормативу	К
1.2.3	Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках	не более 5%	п. 4.1.7 СП 59.13330.2012, п.5.1.7 СП 59.13330.2016	есть			Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках 5%	Соответствует нормативу	К,О

1.2.4	Система средств информационной поддержки	обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН	п. 5.1.2 СП 59.13330.2016	есть			Название организации расположено на калитке	Соответствует нормативу	К,О,Г,У
1.2.5	На основных путях движения людей	предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха	п. 4.3.1 СП 59.13330.2012, п. 5.3.1 СП 59.13330.2016	есть			Скамейки оборудованы	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У

1.2.6	Скамейки для инвалидов	- с опорой для спины; подлокотником; - навесом; - местом для кресел-колясок.	п. 5.3.1 СП 59.13330. 2016, п. 5.12 СП 136.13330. 2012	нет			Скамейки без подлокотника	Не соответствует нормативу	О,С
1.3	Лестница (наружная)	-	-	нет		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	-	-	нет		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка								

1.5.1	На автостоянках и парковках следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для автотранспорта инвалида, в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на коляске	Наличие.	п. 4.2.1 СП 59.13330. 2012, п. 5.2.1 СП 59.13330. 2016	есть			1 место	Соответствует нормативу	К,О,С,Г, У
1.5.2	Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)	Наличие.	п. 4.2.1 СП 59.13330. 2012, п. 5.2.1 СП 59.13330. 2016 ГОСТ Р 52289 ГОСТ 12.4.026	есть			Знак имеется	Соответствует нормативу	К,О,С,Г, У
1.5.3	Размер доступного парковочного места для автотранспорта инвалида на коляске	6,0 х 3,6 м	п. 4.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 5.2.4 СП 59.13330. 2016	есть			6,0 х 4,0 м	Соответствует нормативу	К

1.5.4	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов	не далее 50 м от входов в общественные здания	п. 4.2.2 СП 59.13330. 2012, п. 5.2.2 СП 59.13330. 2016	есть			15 м от входа в здание	Соответствует нормативу	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.2	Путь (пути) движения на территории	Не ровная поверхность	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
1.2.6	Скамейки в местах отдыха	Оборудовать в местах отдыха скамейки с подлокотниками	Организационное решение
1.5	Автостоянка и парковка	Не ровная поверхность	Текущий ремонт
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О); ДП-И (У,Г); ДУ (С) - сопровождение			индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, организационное решение

Приложение 2
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "13" февраля 2020 г. № 2

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми, ул. Таборская 22 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние *(в т.ч. результаты замеров)*	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание *(обозначить соответствует ли нормативу)*	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лестница (наружная)									

2.1	Лестница (наружная)	-	-	есть	-			-	Г,У,О,С
2.1.1	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.3.1 ГОСТ 51261-99	есть			Поручень лестницы установлен с обеих сторон лестничного марша (правый поручень общий с пандусом)	Соответствует нормативу	О,С
2.1.2	Высота поручней лестницы	0,9 м	п. 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.3.4 ГОСТ 51261-99	есть			0,9 м	Соответствует нормативу	О,С

2.1.3	Лестничный поручень	имеет участок, выходящий за пределы длины лестничного марша вверху как минимум на 0,3 м и внизу как минимум на 0,3 м. Имеют травмобезопасное исполнение.	п. 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.3.3 ГОСТ 51261-99	есть			Левый поручень: Заход в верхней и нижней части марша 0,3 м. Правый поручень: в нижней части поручень не выходит за линию марша. Не имеет травмобезопасное завершение	Не соответствует нормативу	О,С
2.1.4	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть			1,9 м	Соответствует нормативу	О
2.1.5	Ширина проступи	ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям)	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016				0,3 м	Не соответствует нормативу	
2.1.6	Высота подступенка	0,12-0,15 м.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть			0,15 м	Соответствует нормативу	О,С

2.1.7	Форма и размеры ступеней.	Одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	есть			Одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	Соответствует нормативу	О,С
2.1.8	Поверхность ступеней	имеет антискользящее покрытие и шероховата.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012	есть			Поверхность ступеней выполнена из тротуарной плитки	Соответствует нормативу	О,С,Г,У
2.1.9	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	нет			Отсутствуют полосы, контрастные с поверхностью ступени	Не соответствует нормативу	С
2.1.10	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед внешней лестницей	глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	п. 5.1.10 СП 59.13330.2016	нет			Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед внешней лестницей	Не соответствует нормативу	С
2.1. 11	Лестница	продублирована пандусом или подъемным устройством	п.4.1.14 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	есть			Продублирована пандусом	Соответствует нормативу	К,О,С,Г, У

2.2.1	Ограждения с поручнями	на высоте: - 0,9 м (+/- 0,03 м); - 0,7 м (+/- 0,03 м).	п. 4.1.15, 5.1.2 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016, ГОСТ 51261-99	Есть нет			Верхний поручень 0,9 м. Поручень на высоте 0,7 м отсутствует	Соответствует нормативу Не соответствует нормативу	К,О
2.2.2	Поручни пандуса.	- Оборудованы с обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	п. 4.1.15, п. 5.1.2 СП 59. 13330.2012,	есть			Поручни пандуса оборудованы с обеих сторон и непрерывны по всей длине.	Соответствует нормативу	К,О
2.2.3	Расстояние между поручнями пандуса.	от 0,9 м до 1,0 м	п. 4.1.15 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	есть			0,95 м	Соответствует нормативу	К,О
2.2.4	Уклон одного подъема (марша) пандуса.	- не более 1:20 (5%); - не более 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м при ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций	п. 4.1.14 СП 59. 13330.2012, п. 6.1.12 СП 59. 13330.2016	есть			5 %	Соответствует нормативу	К,О
2.2.5	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – не менее 0,05 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	есть			0,25 м	Соответствует нормативу	К,О

2.2.6	Размеры горизонтальные площадки пандуса.	1,5 х 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	есть			1,5х3 м	Соответствует нормативу	К
2.2.7	Поверхность пандуса.	- нескользкая; - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 4.1.16 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.16 СП 59.13330.2016	есть			- нескользкая; - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	Соответствует нормативу	К,О,С
2.2.8	Применение аппарелей	не допускается на объекте.	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	нет			-	-	К,О
2.3	Входная площадка (перед дверью)								
2.3.1	Входная площадка при входах, доступных МГН,	имеет навес, водоотвод	п. 5.1.3 СП 59.13330. 2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	есть			Навес без водоотвода	Соответствует нормативу	К,О,С, Г,У

2.3.2	Поверхность покрытия входной площадки	твердая, не допускает скольжения при намокании и имеет поперечный уклон в пределах 1 – 2%	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	есть			Твердая, не скользкая	Соответствует нормативу	К,О,С, Г,У
2.3.3	Размеры входной площадки	- с пандусом не менее 2,2 м х 2,2 м; - без пандуса не менее 1,4 м х 2,0 м или 1,5 м х 1,85 м.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	есть			2х3 м	Не соответствует нормативу	К,О
2.4	Дверь (входная)								

2.4.1	Входные двери	хорошо опознаваемы и имеют символ, указывающий на их доступность	п. 5.1.6 СП 59.13330. 2012, п. 6.1.7 СП 59.13330. 2016	есть			хорошо опознаваемы и имеют символ, указывающий на их доступность	Соответствует нормативу	К,О,С,Г, У
2.4.2	Ширина входной двери	не менее 0,9 м	п. 5.1.4 СП 59. 13330.2012, п. 6.1.5 СП 59. 13330.2016	есть			0,9 м	Соответствует нормативу	К
2.4.3	Высота порога входной двери	не более 0, 014 м	нет	нет			Порог входной двери отсутствует	Соответствует нормативу	К
2.5	Тамбур								
2.5.1	Поверхность покрытий тамбура	твердые, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1 - 2%.	п. 5.1.3 СП 59.13330.201 2, п. 6.1.4 СП 59. 13330.2016	есть			Поверхность покрытий тамбура твердая	Соответствует нормативу	К,О,С,Г, У

2.5.2	Глубина тамбуров и тамбур - шлюзов при одностороннем открывании дверей не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. При глубине тамбура от 1,5 м до 1,8 м (при реконструкции) его ширина не менее 2,0 м	наличие	п. 5.1.7 СП 59.13330. 2012	есть			1,8 х 1,6 м.	Не соответствует нормативу	К

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Установить одну или несколько противоскользящих контрастных полос на краевые проступи ступени на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени	Организационное решение
2.5	Тамбур	Глубина тамбура не соответствует нормативу (констр. здания)	Техническое решение невозможно (организовать оказание помощи со стороны персонала на данном участке)
2.3.3	Входная площадка	Довести размеры входной площадки до размера 2,2х2,2 м	Текущий ремонт
2.1.3	Лестничный поручень	Установить травмобезапасное завершение поручня	Организационное решение

ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Вход (входы) в здание	ДП-И - (Г,У) ДЧ-И - (О) ДУ- (С,К)			Организационное решение, Текущий ремонт

Приложение 3
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "13" февраля 2020г. № 2

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в том числе путей эвакуации)
ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми, ул. Таборская, 22А

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние *(в т.ч. результаты замеров)*	Выявленные нарушения и замечания	
				Есть /нет	№ на плане	фото		Содержание *(обозначить соответствует ли нормативу)*	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Коридор (вестибюль)								
	Вестибюль после входа в здание								

3.1.2	Минимальное пространство для разворота на 180°	Равное диаметру 1,4 м	п. 6.2.1 СП 59.13330. 2016	есть			Размеры вестибюля 2,0 х 3,0 м Место для разворота на кресле-коляске имеется (диаметр 180°)	Соответствует нормативу	К
3.1.3	Где ожидаются посетители, предусмотрены зоны отдыха на 2 – 3 места, в т.ч. для инвалидов на колясках.	Наличие.	п. 6.2.5 СП 59.13330. 2016	Есть				Соответствует нормативу	К
3.1.4	Место для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата.	Место оборудовано специальными приспособлениями для фиксации положения тела (опора для спины, подлокотники).	п. п. 4.14, 4.19 СП 138. 13330.2012	Есть			Место оборудовано специальными приспособлениями для фиксации положения тела (опора для спины, подлокотники).	Соответствует нормативу	К

3.1.5	Ширина пути движения	1,2 м Не менее 0,9 м в помещении с оборудованием и мебелью	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	Есть			Ширина пути движения 1,3 м	Соответствует нормативу	К
3.1.6	Ширина пути движения у кабинетов специалистов	Не менее 0,9 м в помещении с оборудованием и мебелью	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	Есть			Ширина пути движения 1,8 м	Соответствует нормативу	К

3.2	Ступени лестниц	ровные, без выступов	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	Есть			Ступени лестниц ровные, без выступов	Соответствует нормативу	О,С,Г,У
3.2.1	Ступени лестниц должны быть с подступенком	наличие.	П. 6.2.8 СП 59.13330.2016	Есть			Ступени лестниц с подступенком	Соответствует нормативу	О,С
3.2.2	Ширина марша лестницы при отсутствии лифтов	не менее 1,35 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Есть			1,10 м	Не соответствует нормативу	О
3.2.3	Ограждения с поручнями	установлены вдоль обеих сторон всех лестниц на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м).	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016	Есть			0,9 м	Соответствует нормативу	О,С

3.2.4	Поручень перил непрерывный по всей ее высоте	Наличие.	П. 6.2.11 СП 59.13330.2016	Есть			Поручень перил непрерывный по всей ее высоте	Соответствует нормативу	О,С
3.2.5	Завершающие горизонтальные части поручня	- длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м); - имеют нетравмирующее завершение.	П. 6.2.11 СП 59.13330.2016	Есть			0,3 м	Соответствует нормативу	О,С
3.2.6	Поручни	округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м	п. п. 6.2.12 СП 59.13330.2016	Есть			0,04 м	Соответствует нормативу	О,С,Г,У
3.2.7	Расстояние в свету между поручнем и стеной	- не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями; - не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями.	П. 6.2.12 СП 59.13330.2016	Есть			0,045 м	Соответствует нормативу	О,С

3.2.8	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 – 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04 м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Есть			0,03 м	Соответствует нормативу	С
3.2.9	Пандуса или подъемного устройства	При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	нет			отсутствует	Не соответствует нормативу	

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
3.2	Лестница (внутри здания)	Ширина марша лестницы не соответствует нормативу	Технические решения невозможны, услуги инвалидам предоставляется на первом этаже здания
ОБЩИЕ требования к зоне		Адаптация не требуется	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Пути движения внутри здания	ДП-В (услуги инвалидам предоставляются на первом этаже)			Адаптация не требуется

Приложение 4 (I)
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "13" февраля 2020г. № 2

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми, ул. Таборская, 22А

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние *(в т.ч. результаты замеров)*	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание *(обозначить соответствует ли нормативу)*	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)								
	Палаты (в основном по функциям и параметрам идентичны)								

4.1.1	Ширина дверного полотна	Не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	Есть			Ширина дверного полотна 0,8	Не соответствует нормативу	К
4.1.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	Нет			Порог отсутствует	Соответствует нормативу	К,О,С
4.1.3	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 6.4.3 СП 59.13330. 2016	есть			Все дверные ручки «кнопочной» формы	Не соответствует нормативу	К,О,С,Г, У

4.1.4	Ширина прохода между кроватями	Не менее 0,9 м При повороте коляски на 90 градусов не менее 1,2 м На 180 градусов – 1,4 м	п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	есть			Ширина прохода 2м. Обеспечено свободное пространство для разворота инвалида на кресле-коляске	Соответствует нормативу	К
4.1.5	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	есть			1,3 м	Соответствует нормативу	К

4.1.6	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330. 2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.20 16	есть			Поверхность мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках находится на высоте 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног 0,8 м, глубиной 0,6 м	Соответствует нормативу	К
4.2	Зальная форма обслуживания								
4.2.1	Столовая	В помещениях обеденных залов расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятств енное движение инвалидов	п. 8.4.7 СП 59.13330.20 16	есть			В обеденной зоне расстановка столов, обеспечивает беспрепятственн ое движение инвалидов	Соответствует нормативу	К

4.2.2	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м	наличие	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Есть			Поверхность столов, используемых посетителями на креслах-колясках находится на высоте 0,75 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,65 м, глубиной не менее 0,7 м	Соответствует нормативу	К
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	Нет	-	-			
4.4	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	Нет	-	-			
4.5	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.								
4.5.1	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации	наличие.	Ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	есть		Х	Регламент или иной документ, определяющий порядок работы с инвалидами и другими маломобильным и гражданами на объекте есть	Соответствует нормативу	К,О,С,Г, У

4.5.2	Организация инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания помощи и сопровождения инвалидов	Наличие.	п. 3 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527-н	есть		X	Работники проходили обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	Соответствует нормативу	К,О,С,Г, У
4.5.3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.	Наличие.	П. 5 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527-н	нет		X	Услуги с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на объекте не предоставляется	Не соответствует нормативу	Г

4.5.4	Услуга по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте	Наличие	Ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Есть		Х	Работники проходили обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	Соответствует нормативу	К,О,С,Г, У
4.5.5	Сменные кресла-коляски	Наличие	п.12 Приказа МЗ ПК от 24.06.2016 № СЭД – 34 – 01 -06 – 470 п.11 Приказа МЗ РФ от 12.11.2015 г. № 802н	Есть			Сменные кресла – коляски имеются	Соответствует нормативу	К

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания		
4.1.3	Дверные ручки	Оборудовать двери во все помещения ручками. Удобными для открывания двери без применения лишних усилий, С- или П- образной формой	Организационные мероприятия
4.1.1	Ширина дверного полотна	Довести ширина дверного полотна 0,9 м, что не соответствует нормативу	Техническое решение невозможно
4.5	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.	Организовать сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, от входа в здание до места получения услуги	Индивидуальное решение с ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И – (Г,У,О) ДЧ-И – (К) ДУ- (С)			Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

Приложение 6
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "13" февраля 2020 г. № 2

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми, ул. Таборская 22 А

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации. *В данном разделе представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.*								

6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.	Наличие.	п. 4.3.3. СП 136.13330.2012 ГОСТ Р 52872-2012.	есть			www.цса59.рф 8(342)242-66-34 Имеется версия для слабовидящих	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У

6.1.2	Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Наличие.	п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 СП 59.13330. 2012, п. 6.5.2 СП 59.13330.2012	Есть		Название учреждения и режим работы на входе на территорию в наличии, название учреждения и режим работы на входе в здании (тактильная и рельефная) в наличии, имеется кнопка вызова персонала на входе в здание	Соответствует нормативу	К,О,С,Г,У





6.1.3	Визуальные средства информации. Информационные стенды.	- Визуальная информация на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. - Отсутствие бликования, слепящего освещения. - Информация выполнена крупным шрифтом на контрастном фоне.	пункты 6.5.4, 6.5.6, 8.3.3 СП 59. 13330.2016 п. 6.2, 6.8, 6.9, ГОСТ Р 51671-2015	Есть		 	Установлены информационные стенды на высоте 1,0 м от уровня пола, высота стенда 2,5 м	Не соответствует нормативу	К,О,С,Г,У

6.1.4	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м	- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); -перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	Есть		 	Установлены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	Соответствует нормативу	С

6.1.5	Поручни, стойки и другие опорные устройства окрашены в контрастные по отношению к фону цвета и тона.	Наличие.	п. 10.2.11 СП 136.13330.2012	Есть			Установлены поручни	Соответствует нормативу	О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	**Содержание**	**Виды работ**
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации.	Установить визуальную информацию на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.	Организационное решение
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ДП-В			Организационное решение

Приложение 5
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "13" февраля 2020 г. № 2

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми, ул. Таборская, 22А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
5.1	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов.	Наличие.	п. 6.3.1 СП 59. 13330.2016	Нет		X	Санитарно-бытовое помещение для инвалидов не оборудовано.	Не соответствует нормативу.	К,О,С
Санитарное помещение В остальных комнатах санитарно-бытовые помещения по параметрам и оборудованию идентичны.									

5.1.1	Ширина дверного полотна.	От 0,9 до 1,2 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть			Ширина двери 0,8 м.	Не соответствует нормативу.	К
5.1.2	Порог двери	не более 0,014 м.	п. 6.2.4. СП 59. 13330.2016	Есть			Дверной порог отсутствует	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.3	Размеры кабины.	Ширина 1,65 м. Глубина 2,2 м *(размеры универсальной кабины 2,2м х 2,25м)*	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016	Есть			Глубина комнаты 1,9 м, ширина – 2 м.	Не соответствует нормативу.	К
5.1.4	Диаметр для разворота кресла-коляски	не менее 1,4 м.	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016	Есть			Свободное пространство для разворота инвалида на кресле-коляске обеспечено.	Соответствует нормативу.	К

5.1.5	Высота раковины	не более 0,8 м от уровня пола.	п. 8.10 СП 136. 13330.2012	Есть			Высота раковины 0,8 м.	Соответствует нормативу	К
5.1.6	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.	Наличие. Высота расположения 0,75 – 0,8 м.	п. 5.4.10 ГОСТ 51261-99	Есть			Поручни установлены на высоте 0,8 м	Соответствует нормативу.	К,О
5.1.7	Свободное пространство под умывальником для подножки и коленей инвалида на кресле-коляске.	Глубиной не менее 0,5 м.	п. 8.1.7 СП 59. 13330.2016	Нет			Проходу препятствует поручень	Не соответствует нормативу.	К
5.1.8	Краны	с рычажной рукояткой и термостатом (при возможности автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа).	п. 6.3.9 СП 59. 13330.2016	Есть			Оборудован кран с рычажной рукояткой.	Соответствует нормативу.	К,О,С

5.1.9	Свободное пространство сбоку от унитаза.	не менее 0,8 м.	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016	Есть			Свободное пространство для кресла-коляски с левого бока унитаза имеется.	Соответствует нормативу.	К
5.1.10	Высота унитаза.	0,45 – 0,5 м.	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота унитаза 0,40 м.	Соответствует нормативу.	К
5.1.11	Поручни в туалетной комнате к унитазу.	Наличие.	п. 6.3.3 СП 59. 13330.2016, п. 5.4.3 ГОСТ 51261-99	Есть			Поручни у унитаза установлены.	Соответствует нормативу.	К,О
5.1.12	Расстояние между поручнями в туалетной комнате	Наличие	ГОСТ 51261-99 рисунок Г.4	Есть			Расстояние между поручнями в туалетной комнате 0,53 м	Не соответствует нормативу	К,О

5.1.12	Система тревожной сигнализации (или системой двухсторонней громкоговорящей связи	- Наличие. - Система обеспечивает связь с помещением постоянного дежурного персонала. - на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	п. 6.3.6, 6.4.2 СП 59. 13330.2016	Есть			Кнопка тревожной сигнализации установлена на высоте 1,1 м	Соответствует нормативу.	К,О,С
Душевая не оборудована, в каждой палате имеется ванна в санитарной комнате, оказываться помощь со стороны обслуживающего персонала.									

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов	Оборудовать дверные ручки, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. Убрать поручень для свободного пространства под умывальником для подножки и коленей инвалида на кресле-коляске. Установить поручни в туалетной комнате на расстояние 0,6 м	Организационные мероприятия, ТР

Общие требования к зоне	Привести в соответствие нормативам.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Санитарно-бытовые помещения.	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С) - сопровождение			Организационные мероприятия, текущий ремонт